



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS
ESTADO DE SÃO PAULO

MEMORIAL DESCRITIVO

Objeto: TROCA DE COBERTURA.
Local: CÂMARA MUNICIPAL DE LINS
End.: Rua – Maestro Carlos Gomes, Nº 23. Centro de Lins/SP.
Prop.: Prefeitura Municipal de Lins.

O objeto deste trata-se de reforma da cobertura da câmara municipal localizada na Rua Maestro Carlos Gomes, 23, no centro do município de Lins, com a retirada de telhas existentes e ripas existentes e instalações do telhamento em chapa de aço com epóxi e poliéster, tipo sanduíche, com espessura de 0,5 mm com poliuretano. Os serviços deverão ser executados de acordo com a boa técnica de construção, por profissionais qualificados e com segurança. Todos os serviços serão vistoriados.

SERVIÇOS PRELIMINARES:

A executora da obra será responsável pelo fornecimento do material e mão de obra necessários à execução dos serviços, assim como mobilização, fornecimento de placa de identificação de obra (3x1,5m) que deverá estar em local de boa visibilidade, transporte e segurança de materiais e manutenções que se fizerem necessárias durante o período de execução da obra.

Os serviços deverão ser realizados rigorosamente em conformidade com as normas técnicas.

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS:

As demolições e retiradas da estrutura da cobertura será feita em etapas conforme for sendo feitas a colocação de ripas/terças, e da cobertura, visto que esta estrutura é a cobertura existente propriamente dita.

OBS: Todo o material de descarte decorrentes da remoção, deverá ser encaminhado até a caçamba, de modo a não causar incômodos aos usuários do prédio, e transportado para a correta destinação do entulho, de acordo com a legislação, sendo de total responsabilidade do contratado.

ESTRUTURA METÁLICA E TELHA DA COBERTURA:

A troca deverá ser executada de acordo com o projeto. A empresa vencedora do certame deverá fornecer projeto específico referente à confecção cobertura e também memorial de cálculo da estrutura e ART de projeto e confecção da estrutura e execução completa da obra. A ART de execução ou confecção da estrutura metálica poderá ser emitida por outra empresa desde que esta seja a fabricante da estrutura. A telha será de chapas de aço, com epóxi e poliéster, tipo sanduíche e com espessura de 0,5mm, com poliuretano bem como a rufos e calhas que serão de chapas de aço galvanizados nº 26, com corte de 0,5m e deverão ser instalados conforme indicação em projeto.

LIMPEZA FINAL:

O Local e seu entorno deverão estar limpos, sem qualquer tipo de resíduos ou manchas nas paredes, vidros ou chão.

Lins, 15 de junho de 2018.

Michele Escanfelli Maietto
Eng^a Civil-CREA5063723732